
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRES INWESTYCJI : 26-010 BODZENTYN UL. Suchedniowska 6
INWESTOR : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
BRANŻA : BUDOWLANO-INSTALACYJNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój rejestracyjny/sekretarka			
1.1		Budowlanka			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09	(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*2.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY>+11.1<SUFIT>	m ²	43.676	
1					
				RAZEM	43.676
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
d.1.	202 1134-02	48.272	m ²	48.272	
1					
				RAZEM	48.272
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania)	m ²		
d.1.	1204-08	48.272	m ²	48.272	
1					
				RAZEM	48.272
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01	11.1	m ²	11.100	
1					
				RAZEM	11.100
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02	(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*2.5+2.27*0.5*2-5.051	m ²	32.576	
1					
				RAZEM	32.576
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	0929-07	1.16*1.5	m ²	1.740	
1					
				RAZEM	1.740
7	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - strop: parter/l piętro	szt		
d.1.		1	szt	1.000	
1					
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02	1	szt.	1.000	
1					
				RAZEM	1.000
9	Wycena ofe- renta	Opinia kominiarska	szt		
d.1.		1	szt	1.000	
1					
				RAZEM	1.000
1.2		Instalacje elektryczne			
10	KNR 5-08	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1.	0101-03	8	m	8.000	
2					
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.1.	1001-02	8	m	8.000	
2					
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1012-01	8	m	8.000	
2					
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
d.1.	0209-05	8	m	8.000	
2					
				RAZEM	8.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1.	0302-01	3	szt.	3.000	
2					
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-	szt.		
d.1.	0308-07	nobiegun.,przycisków			
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Pokój dyrektorki/pokój badań					
2.1 Budowlanka					
16	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.2.	0711-02	cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)			
1		1.5*1.3	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.2.	1202-09	m2			
1		2.39*2.5*2+2.93*2.5*2-1.1*2.05+7.0	m ²	31.345	
				RAZEM	31.345
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.	202 1134-02	GRUNT" - ściany i sufit			
1		31.345	m ²	31.345	
				RAZEM	31.345
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków	m ²		
d.2.	1204-08	z poszpachlow.nierówności (sfalowania)			
1		31.345	m ²	31.345	
				RAZEM	31.345
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2.	1204-01	tów			
1		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	ścian			
1		2.39*2.5*2+2.93*2.5*2-1.1*2.05	m ²	24.345	
				RAZEM	24.345
22	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.2.	0929-06	dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2			
1		0.92*1.17*2	m ²	2.153	
				RAZEM	2.153
23	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otwo-	szt		
d.2.		rów fi 15cm - strop: parter/l piętro			
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	0322-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Wycena ofe-	Opinia kominiarska	szt		
d.2.	renta				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Instalacje elektryczne					
26	KNR 5-08	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem	m		
d.2.	0101-03	podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z ceg-			
2		ły	m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów	m		
d.2.	1001-02	betonowych			
2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.2.	1012-01				
2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w	m		
d.2.	0209-05	tynku			
2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.2.	0302-01				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków	szt.		
d.2.	0308-07				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Pokoje badań - ilość : dwa					
3.1 Budowlanka					
32	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.3.	0711-02				
1		1.2*0.8+0.8*0.7	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3.	1202-09				
1		3.8*2.6*4+1.82*2.6*4-1.52-1.0*2.05*2+13.832	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
d.3.	202 1134-02				
1		3.8*2.6*4+1.82*2.6*4-1.52-1.0*2.05*2+13.832	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
35	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachłow.nierówności (sfalowania)	m ²		
d.3.	1204-08				
1		3.8*2.6*4+1.82*2.6*4-1.52-1.0*2.05*2+13.832	m ²	66.660	
				RAZEM	66.660
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.	1204-01				
1		13.832	m ²	13.832	
				RAZEM	13.832
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1204-02				
1		3.8*2.6*4+1.82*2.6*4-1.52-1.0*2.05*2	m ²	52.828	
				RAZEM	52.828
38	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.3.	0929-06				
1		1.0*1.5*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
39		Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 - wiercenie otworów fi 15cm	szt		
d.3.	kalk. własna				
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3.	0322-02				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		
d.3.	0102-02				
1		0.15*4*4.1	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
42	Wycena ofe-	Opinia kominiarska	szt		
d.3.	renta				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2 Instalacje elektryczne					
43	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.3.	0101-03				
2		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.3. 2	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych 34	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
45 d.3. 2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 34	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
46 d.3. 2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku 34	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
47 d.3. 2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
48 d.3. 2	KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-nobiegun.,przycisków 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4 Sala rehabilitacyjna z magazynkiem podręcznym					
4.1 Budowlanka					
49 d.4. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 0.6*1.4+0.9*0.5	m ² m ²	 1.290	
				RAZEM	1.290
50 d.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 5.7*2.6*2+3.76*2.6*2+3.0*2.6*2+1.8*2.6*2+26.832	m ² m ²	 100.984	
				RAZEM	100.984
51 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit 100.984	m ² m ²	 100.984	
				RAZEM	100.984
52 d.4. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania) 100.984	m ² m ²	 100.984	
				RAZEM	100.984
53 d.4. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.832	m ² m ²	 26.832	
				RAZEM	26.832
54 d.4. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.7*2.6*2+3.76*2.6*2+3.0*2.6*2+1.8*2.6*2	m ² m ²	 74.152	
				RAZEM	74.152
55 d.4. 1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.8*1.5	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
56 d.4. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.4. 1	Wycena ofe- renta	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2 Instalacje elektryczne					
58 d.4. 2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.4.	1001-02				
2		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.4.	1012-01				
2		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
61	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
d.4.	0209-05				
2		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
62	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.4.	0302-01				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-nobiegun.,przycisków	szt.		
d.4.	0308-07				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 Pokój badań nr2					
5.1 Budowlanka					
64	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - istniejący zamurowany otwór okienny 0.5*1.8*1.15	m ³		
d.5.	0329-03				
1			m ³	1.035	
				RAZEM	1.035
65	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm - demontaż	m ²		
d.5.	20203-02				
1	analogia	4.27*2.5	m ²	10.675	
				RAZEM	10.675
66	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
d.5.	2010-02				
1		2.74*2.5	m ²	6.850	
				RAZEM	6.850
67	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zakrycie ścianki metalowej na klatkę schodową	m ²		
d.5.	2010-07				
1		1.82*2.5	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
68	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.5.	1023-07				
1		1.8*1.15	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
69	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm	m		
d.5.	2119-02				
1		1.85	m	1.850	
				RAZEM	1.850
70	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parpet zewnętrzny	m ²		
d.5.	0514-01				
1		1.85*0.35	m ²	0.648	
				RAZEM	0.648
71	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5.	1202-09				
1		4.2*2.5+2.74*2.5+2.45*2.5+12.0	m ²	35.475	
				RAZEM	35.475
72	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
d.5.	202 1134-02				
1		4.2*2.5*2+2.27*2.5*2+12.0	m ²	44.350	
				RAZEM	44.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.5. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania) 35.475	m ² m ²	 35.475	
				RAZEM	35.475
74 d.5. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
75 d.5. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.2*2.5*2+2.27*2.5*2	m ² m ²	 32.350	
				RAZEM	32.350
76 d.5. 1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
77 d.5. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
5.2 Instalacje elektryczne					
78 d.5. 2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
79 d.5. 2	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
80 d.5. 2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
81 d.5. 2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
82 d.5. 2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
83 d.5. 2	KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6 Pokój badań nr3					
6.1 Budowlanka					
84 d.6. 1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.6. 1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.6. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2.5*2	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
87 d.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0*2.0*2+2.38*2.0*2	m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
88 d.6. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89 d.6. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
90 d.6. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
91 d.6. 1	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
92 d.6. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
93 d.6. 1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
94 d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.07*2.5*2+2.93*2.5*2+14.5	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
95 d.6. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania)	m ²		
		5.07*2.5*2+2.93*2.5*2+14.5	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
96 d.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
		5.07*2.5*2+2.93*2.5*2+14.5	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
97 d.6. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
98 d.6. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4.2*2.5*2+2.27*2.5*2	m ²	32.350	
				RAZEM	32.350
99 d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.07*2.5*2+2.93*2.5*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
100 d.6. 1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
101 d.6. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
6.2 Instalacje elektryczne					
102 d.6. 2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
103 d.6. 2	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
104 d.6. 2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
105 d.6. 2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
106 d.6. 2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
107 d.6. 2	KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-nobiegun.,przycisków	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7 Pomieszczenie porządkowe					
108 d.7	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - w.z. DN 15 2.2	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
109 d.7	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 3.02*2.5+3.0*2.5	m ²		
			m ²	15.050	
				RAZEM	15.050
110 d.7	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.7	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.4	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
112 d.7	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie na wysokości 50 cm nad poziomem posadzki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.7	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe (i zlew) jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nomi-nalnej 15 mm - zlewozmywakowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.02*2.5+1.0*2.5	m ²		
			m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
115 d.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.02*1.0	m ²		
			m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
116 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.02	m ²		
			m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
117 d.7	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-prawie klejowej układane metodą regularną 3.02	m ²		
			m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
118 d.7	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej 3.02*2.0*2+2.0	m ²		
			m ²	14.080	
				RAZEM	14.080
8 Pomieszczenie socjalno-szatniowe					
119 d.8	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - w.z. DN 15	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
120	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7.9	m	7.900	
				RAZEM	7.900
122	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe (i zlew) jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
125	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		5.04	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
126	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5.04	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
127	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		1.6*1.8	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
9 Ścianki działowe					
128	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		(2.74+1.8*2+7.7+3.8+3.0+3.0)*2.6	m ²	61.984	
				RAZEM	61.984
129	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.0*2*3.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
10 Sanitariat dla personelu					
10.1 Budolanka					
130	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
131	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.0*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
133	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
134	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
135	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.10 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit (1.3+0.3+3.0*2)*2.6	m ² m ²	 19.760	
				RAZEM	19.760
137 d.10 .1	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej (1.3+0.3+3.0*2)*2.0	m ² m ²	 15.200	
				RAZEM	15.200
138 d.10 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania) (1.3*2+3.0*2)*0.6	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
139 d.10 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.9	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
140 d.10 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.3*2+3.0*2)*0.6	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
141 d.10 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
142 d.10 .1	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m ² w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - strop: parter/l piętro 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.10 .1	Wycena ofe- renta	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.2 Instalacje sanitarne					
144 d.10 .2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - w.z. DN 15 3.1	m m	 3.100	
				RAZEM	3.100
145 d.10 .2	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.10 .2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe (i zlew) jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
147 d.10 .2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.4	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
148 d.10 .2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.6	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
149 d.10 .2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.10 .2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.10 .2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.10 .2	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - ściana	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
153 d.10 .2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
154 d.10 .2	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe EDM 80, hałas do 40dB	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.3 Instalacje elektryczne					
155 d.10 .3	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
156 d.10 .3	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
157 d.10 .3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
158 d.10 .3	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
159 d.10 .3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
160 d.10 .3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych do przygotowanego podłoża z podłączeniem-wentylator	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
161 d.10 .3	KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegun.,przycisków	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 Pokrycie dachu papą					
162 d.11	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		7.0*12.0	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
163 d.11	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
		7.0*12.0	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
12 Likwidacja barier					
13 Sanitariat dla niepełnosprawnych					
13.1 Budowlanka					
164 d.13 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
165 d.13 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.13 .1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.1*2.05	m ² m ²	 2.255	
				RAZEM	2.255
167 d.13 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
168 d.13 .1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
169 d.13 .1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 3.04*2.05*2+1.55*2.05+0.45*2.05	m ² m ²	 16.564	
				RAZEM	16.564
170 d.13 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit 4.7+3.04*2.6*2+1.55*2.6*2-1.1*2.05	m ² m ²	 26.313	
				RAZEM	26.313
171 d.13 .1	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej 3.04*2.05*2+1.55*2.05+0.45*2.05	m ² m ²	 16.564	
				RAZEM	16.564
172 d.13 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania) 3.04*0.6*2+1.55*0.6*2+4.7	m ² m ²	 10.208	
				RAZEM	10.208
173 d.13 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
174 d.13 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.04*0.6*2+1.55*0.6*2	m ² m ²	 5.508	
				RAZEM	5.508
175 d.13 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
176 d.13 .1	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - strop: parter/l piętro 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.13 .1	Wycena oferenta	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.13 .1	KNR 2-02 1207-01 analogia	Pochwyty dla niepełnosprawnych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13.2	Instalacje sanitarne				
179 d.13 .2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - w.z. DN 15 1.4+2.2	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
180 d.13 .2	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.13 .2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe (i zlew) jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.13 .2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
183 d.13 .2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
184 d.13 .2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.13 .2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.13 .2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.13 .2	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - ściana	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
188 d.13 .2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
189 d.13 .2	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe EDM 80, hałas do 40dB	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13.3 Instalacje elektryczne					
190 d.13 .3	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
191 d.13 .3	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
192 d.13 .3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
193 d.13 .3	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
194 d.13 .3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
195 d.13 .3	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych do przygotowanego podłoża z podłączeniem-wentylator	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
196 d.13 .3	KNR 5-08 0308-07	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-nobiegun.,przycisków	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14 Likwidacja barier - różnych poziomów pomieszczeń, zwiększenie otworów drzwiowych					
14.1 Budowlanka					
197 d.14 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
198 d.14 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
199 d.14 .1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.0*2.05*7	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
200 d.14 .1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
201 d.14 .1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
202 d.14 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm + 20mm Krotność = 2	m ²		
		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
203 d.14 .1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
204 d.14 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
205 d.14 .1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
206 d.14 .1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		58.764*1.16	m	68.166	
				RAZEM	68.166
207 d.14 .1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		1.3*2.0+3.0*.065+1.2*0.9+2.1*0.56	m ²	5.051	
				RAZEM	5.051
208 d.14 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI>	m ²	18.036	
		2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5	m ²	4.770	
		3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2	m ²	8.720	
		5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ²	14.260	
				RAZEM	45.786
209 d.14 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI> 2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5 3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2 5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ² m ² m ² m ²	18.036 4.770 8.720 14.260	
				RAZEM	45.786
210 d.14 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania) (0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI> 2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5 3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2 5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ² m ² m ² m ²	18.036 4.770 8.720 14.260	
				RAZEM	45.786
211 d.14 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - UZUPEŁNIEN 23.67	m ² m ²	 23.670	
				RAZEM	23.670
212 d.14 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*7	m ² m ²	 12.915	
				RAZEM	12.915
213 d.14 .1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 58.764*0.06	m ³ m ³	 3.526	
				RAZEM	3.526
214 d.14 .1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 18 58.764*0.06	m ³ m ³	 3.526	
				RAZEM	3.526
15 Podjazd dla niepełnosprawnych - podjazd zewnętrzny					
215 d.15	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III) 0.6*0.6*8 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 2.880 ----- 2.880	
				RAZEM	2.880
216 d.15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty 0.4*0.4*0.12*8 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 0.154 ----- 0.154	
				RAZEM	0.154
217 d.15	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 0.25*0.25*1.2*8	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
218 d.15	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEWNĘTRZNY 30*3.0	kg kg	 90.000	
				RAZEM	90.000
16 Podjazd dla niepełnosprawnych - podjazd wewnętrzny					
219 d.16	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE-WNĘTRZNY 65*(6.0+2.0)	kg kg	 520.000	
				RAZEM	520.000
17 Pozostałe roboty					
220 d.17	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
221 d.17	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222 d.17	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2.5*2	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
223 d.17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3.0*2.0*2+2.38*2.0*2	m ² m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
224 d.17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000