
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ADRES INWESTYCJI : 26-010 BODZENTYN UL. WOLNOŚCI 1A
INWESTOR : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
BRANŻA : BUDOWLANO-INSTALACYJNA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 %R, S
Zysk [Z]	12.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 % Σ (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sanitariat dla niepełnosprawnych			
1.1		Budowlanka			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.	0320-02				
1		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
5	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.	1111-03				
1		4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.	0711-02				
1		3.04*2.05*2+1.55*2.05+0.45*2.05	m ²	16.564	
				RAZEM	16.564
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		4.7+3.04*2.6*2+1.55*2.6*2-1.1*2.05	m ²	26.313	
				RAZEM	26.313
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0840-03				
1		3.04*2.05*2+1.55*2.05+0.45*2.05	m ²	16.564	
				RAZEM	16.564
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania)	m ²		
d.1.	1204-08				
1		3.04*0.6*2+1.55*0.6*2+4.7	m ²	10.208	
				RAZEM	10.208
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		3.04*0.6*2+1.55*0.6*2	m ²	5.508	
				RAZEM	5.508
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
1		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
13	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - strop: parter/l piętro	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Wycena ofe- renta	Opinia kominiarska	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Pochwyty dla niepełnosprawnych	m		
d.1.	1207-01				
1	analogia	3	m	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
1.2 Instalacje sanitarne					
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - w.z. DN 15	m		
d.1.	0112-01				
2		1.4+2.2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	0116-06				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe (i zlew) jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-03				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-03				
2		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-01				
2		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
2		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.	0233-03				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie - wiercenie otworów fi 15cm - ściana	szt		
d.1.					
2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd	m		
d.1.	0326-01				
2		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-17	Wentylatory osiowe EDM 80, hałas do 40dB	szt.		
d.1.	0206-01				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 Instalacje elektryczne					
27	KNR 5-08	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.1.	0101-03				
3		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
28	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.1.	1001-02				
3		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
29	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.	1012-01				
3		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
30	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
d.1.	0209-05				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
31	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1.	0302-01				
3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych do przygotowanego pod- łoża z podłączeniem-wentylator	szt.		
d.1.	0307-07				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- nobiegun.,przycisków	szt.		
d.1.	0308-07				
3		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Likwidacja barier - różnych poziomów pomieszczeń, zwiększenie otworów drzwiowych					
2.1 Budowlanka					
34	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.	0818-05				
1		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
35	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
36	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2.	0320-02				
1		1.0*2.05*7	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
37	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2.	0804-07				
1		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
38	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2.	1102-01				
1		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
39	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm + 20mm	m ²		
d.2.	1102-03				
1		Krotność = 2 58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
40	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2.	1106-07				
1		58.764	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
41	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.2.	202 1130-02	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
1		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
42	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.2.	1111-03				
1		11.1+7.0+13.832+26.832	m ²	58.764	
				RAZEM	58.764
43	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2.	1115-02				
1		58.764*1.16	m	68.166	
				RAZEM	68.166
44	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.2.	0711-02				
1		1.3*2.0+3.0*.065+1.2*0.9+2.1*0.56	m ²	5.051	
				RAZEM	5.051

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09	(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI>	m ²	18.036	
1		2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5	m ²	4.770	
		3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2	m ²	8.720	
		5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ²	14.260	
				RAZEM	45.786
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
d.2.	202 1134-02	(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI>	m ²	18.036	
1		2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5	m ²	4.770	
		3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2	m ²	8.720	
		5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ²	14.260	
				RAZEM	45.786
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (sfalowania)	m ²		
d.2.	1204-08	(0.43+0.42+0.96+0.59+2.97+1.5+0.52+0.42)*2.2+(0.58+0.08+1.82*2+2.97)*0.5+2.27*0.5*2-5.051 <ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 0,5 m OD POSADZKI>	m ²	18.036	
1		2.39*0.5*2+2.93*0.5*2-1.1*0.5	m ²	4.770	
		3.8*0.5*4+1.82*0.5*4-1.52-1.0*0.5*2	m ²	8.720	
		5.7*0.5*2+3.76*0.5*2+3.0*0.5*2+1.8*0.5*2	m ²	14.260	
				RAZEM	45.786
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - UZUPEŁNIEN	m ²		
d.2.	1204-02	23.67	m ²	23.670	
1				RAZEM	23.670
49	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2.	1017-02	0.9*2.05*7	m ²	12.915	
1				RAZEM	12.915
50	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-18	58.764*0.06	m ³	3.526	
1				RAZEM	3.526
51	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2.	0108-20	Krotność = 18	m ³	3.526	
1		58.764*0.06	m ³		
				RAZEM	3.526
3 Podjazd dla niepełnosprawnych - podjazd zewnętrzny					
52	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0302-02	0.6*0.6*8	m ³	2.880	
		A (suma częściowa)	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
53	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty	m ³		
d.3	1101-01	0.4*0.4*0.12*8	m ³	0.154	
		A (suma częściowa)	m ³	0.154	
				RAZEM	0.154
54	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.3	0201-01	0.25*0.25*1.2*8	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
55	KNNR 2	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEWNĘTRZNY	kg		
d.3	1301-05	30*3.0	kg	90.000	
	analogia			RAZEM	90.000
4 Podjazd dla niepełnosprawnych - podjazd wewnętrzny					
56	KNNR 2	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZEWNĘTRZNY	kg		
d.4	1301-05				
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65*(6.0+2.0)	kg	520.000	
				RAZEM	520.000
5 Pozostałe roboty					
57 d.5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.5	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*2.5*2	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
60 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3.0*2.0*2+2.38*2.0*2	m ² m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
61 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000